
PRZEDMIAR DZIECIĘCY

NAZWA INWESTYCJI : ODNOWIENIE POWŁOK MALARSKICH NA ODDZIALE DZIECIĘCY
ADRES INWESTYCJI : 47 -200 KĘDZIERZYN - KOŻŁE UL. ROOSEVELTA 2
INWESTOR : SP ZOZ
ADRES INWESTORA : 47- 200 KĘDZIERZYN KOZŁE UL. 24 KWIETNIA 5
BRANŻA : MALARSKA
DATA OPRACOWANIA : 18.06.2015

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen :

NARZUTY

VAT [V] 23.00 % $\Sigma(R+M+S)$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
18.06.2015

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (2.80+3.09)*2*1.60+2.80*3.09	m ²		
	winda parter	2.80*3.09	m ²	27.500	
	sufit	(1.83+6.32+8.48+1.25+3.96+10.37+1.83*2+3.04+1.60+2.96+3.30+1.26)*1.60+	m ²	8.652	
	korytarz parter	2.99*1.23+2.12*0.70	m ²	82.010	
	sufit	12.41*1.82+3.94*1.26+10.32*1.52+5.94*2.01	m ²	55.176	
	korytarz parter wejście	10.32*2*1.60+2.01*1.60+2.01*1.6*2	m ²	42.672	
	sufit	10.32*2.01	m ²	20.743	
	gabinet lekarski	(4.01+7.23)*2*3	m ²	67.440	
	sufit	4.01*7.23	m ²	28.992	
	izba przyjęć	(5.77+2.36)*2*0.94*2	m ²	30.569	
	sufit	5.77*2.36*2	m ²	27.234	
	w.c. pacjentów	(2.48+1.64)*2*0.97+1.64*0.97*2	m ²	11.174	
	sufitów	2.48*1.64	m ²	4.067	
	pom. 3 szt oddziałowej	(2.35+1.17)*2*3.05+(4.17+2.34)*2*3.05+(5.44+2.73)*2*3.05	m ²	111.020	
	sufit	2.35*1.17+4.17*2.34+5.44*2.73	m ²	27.359	
	klatka schodowa	(4.45+3.89)*2*1.60+(4.45+3.89)*3	m ²	51.708	
	sufit	4.60*3.89*2+4.60*3.89	m ²	53.682	
	sekretariat	(2.24+5.76)*2*3.02	m ²	48.320	
	sufit	2.24*5.76	m ²	12.902	
	szatnia	(2.90+2.82)*2*1.60	m ²	18.304	
	sufit	2.90*2.82	m ²	8.178	
	magazyn	(2.94+2.05)*2*1.60	m ²	15.968	
	sufit	2.94*2.05	m ²	6.027	
	pom. dla rodziców	(5.21+3.11)*2*0.60	m ²	9.984	
	sufit	5.21*3.11	m ²	16.203	
	boczne wejście	(2.63+1.17)*2*1.1	m ²	8.360	
	sufit	2.63*1.17	m ²	3.077	
				RAZEM	797.321
2	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
	analogia	(2.80+3.09)*2*1.60+2.80*3.09	m ²	27.500	
	winda parter	2.80*3.09	m ²	8.652	
	korytarz parter	(1.83+6.32+8.48+1.25+3.96+10.37+1.83*2+3.04+1.60+2.96+3.30+1.26)*1.60+	m ²	82.010	
	sufit	2.99*1.23+2.12*0.70	m ²	55.176	
	korytarz parter wejście	12.41*1.82+3.94*1.26+10.32*1.52+5.94*2.01	m ²	42.672	
	sufit	10.32*2*1.60+2.01*1.60+2.01*1.6*2	m ²	20.743	
	gabinet lekarski	10.32*2.01	m ²	67.440	
	sufit	(4.01+7.23)*2*3	m ²	28.992	
	sufit	4.01*7.23	m ²	30.569	
	izba przyjęć	(5.77+2.36)*2*0.94*2	m ²	27.234	
	sufit	5.77*2.36*2	m ²	11.174	
	w.c. pacjentów	(2.48+1.64)*2*0.97+1.64*0.97*2	m ²	4.067	
	sufitów	2.48*1.64	m ²	111.020	
	pom. 3 szt oddziałowej	(2.35+1.17)*2*3.05+(4.17+2.34)*2*3.05+(5.44+2.73)*2*3.05	m ²	27.359	
	sufit	2.35*1.17+4.17*2.34+5.44*2.73	m ²	51.708	
	klatka schodowa	(4.45+3.89)*2*1.60+(4.45+3.89)*3	m ²	53.682	
	sufit	4.60*3.89*2+4.60*3.89	m ²	48.320	
	sekretariat	(2.24+5.76)*2*3.02	m ²	12.902	
	sufit	2.24*5.76	m ²	18.304	
	szatnia	(2.90+2.82)*2*1.60	m ²	8.178	
	sufit	2.90*2.82	m ²	15.968	
	magazyn	(2.94+2.05)*2*1.60	m ²	6.027	
	sufit	2.94*2.05	m ²	9.984	
	pom. dla rodziców	(5.21+3.11)*2*0.60	m ²	16.203	
	sufit	5.21*3.11	m ²	8.360	
	boczne wejście	(2.63+1.17)*2*1.1	m ²	3.077	
	sufit	2.63*1.17	m ²		
				RAZEM	797.321

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
3	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych gładkich ścian farbą akrylową po- łyskowa odporną na wielokrotne mycie środkami dezynfekcyjnymi.	m ²		
	winda parter	(2.80+3.09)*2*1.60+2.80*3.09	m ²	27.500	
	sufit	0	m ²	0.000	
	korytarz par- ter	(1.83+6.32+8.48+1.25+3.96+10.37+1.83*2+3.04+1.60+2.96+3.30+1.26)*1.60+ 2.99*1.23+2.12*0.70	m ²	82.010	
	sufit	0	m ²	0.000	
	korytarz par- ter wejście	10.32*2*1.60+2.01*1.60+2.01*1.6*2	m ²	42.672	
	sufit	0	m ²	0.000	
	gabinet le- karski	(4.01+7.23)*2*3	m ²	67.440	
	sufit	0	m ²	0.000	
	izba przyjęć	(5.77+2.36)*2*0.94*2	m ²	30.569	
	sufit	0	m ²	0.000	
	w.c. pacjen- tów	(2.48+1.64)*2*0.97+1.64*0.97*2	m ²	11.174	
	sufitów	0	m ²	0.000	
	pom. 3 szt oddziałowej	(2.35+1.17)*2*3.05+(4.17+2.34)*2*3.05+(5.44+2.73)*2*3.05	m ²	111.020	
	sufit	0	m ²	0.000	
	klatka scho- dowa	(4.45+3.89)*2*1.60+(4.45+3.89)*3	m ²	51.708	
	sufit	0	m ²	0.000	
	sekretariat	(2.24+5.76)*2*3.02	m ²	48.320	
	sufit	0	m ²	0.000	
	szatnia	(2.90+2.82)*2*1.60	m ²	18.304	
	sufit	0	m ²	0.000	
	magazyn	(2.94+2.05)*2*1.60	m ²	15.968	
	sufit	0	m ²	0.000	
	pom. dla ro- dziców	(5.21+3.11)*2*0.60	m ²	9.984	
	sufit	0	m ²	0.000	
	boczne wejś- cie	(2.63+1.17)*2*1.1	m ²	8.360	
	sufit	0	m ²	0.000	
				RAZEM	525.029
4	KNR 2-02 1505-01	Jak wyżej lecz sufitów.	m ²		
	winda parter	0	m ²	0.000	
	sufit	2.80*3.09	m ²	8.652	
	korytarz par- ter	0	m ²	0.000	
	sufit	12.41*1.82+3.94*1.26+10.32*1.52+5.94*2.01	m ²	55.176	
	korytarz par- ter wejście	0	m ²	0.000	
	sufit	10.32*2.01	m ²	20.743	
	gabinet le- karski	0	m ²	0.000	
	sufit	4.01*7.23	m ²	28.992	
	izba przyjęć	0	m ²	0.000	
	sufit	5.77*2.36*2	m ²	27.234	
	w.c. pacjen- tów	0	m ²	0.000	
	sufitów	2.48*1.64	m ²	4.067	
	pom. 3 szt oddziałowej	0	m ²	0.000	
	sufit	2.35*1.17+4.17*2.34+5.44*2.73	m ²	27.359	
	klatka scho- dowa	0	m ²	0.000	
	sufit	4.60*3.89*2+4.60*3.89	m ²	53.682	
	sekretariat	0	m ²	0.000	
	sufit	2.24*5.76	m ²	12.902	
	szatnia	0	m ²	0.000	
	sufit	2.90*2.82	m ²	8.178	
	magazyn	0	m ²	0.000	
	sufit	2.94*2.05	m ²	6.027	
	pom. dla ro- dziców	0	m ²	0.000	
	sufit	5.21*3.11	m ²	16.203	
	boczne wejś- cie	0	m ²	0.000	
	sufit	2.63*1.17	m ²	3.077	
				RAZEM	272.292
5	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania	m ²		
	winda parter	(2.80+3.09)*2*1.30+0.50*1.30*2-1.30*2.10	m ²	13.884	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	korytarz parter	$(1.83+6.32+8.48+1.25+3.96+10.37+1.83*2+3.04+1.60+2.96+3.30+1.26)*1.40+$	m ²	72.404	
	korytarz parter wejście	$2.99*1.23+2.12*0.70$	m ²	29.445	
	klatka schodowa	$10.32*2*1.30+2.01*1.30$	m ²	35.028	
	szatnia	$1.40*(4.45*3+3.89*3)$	m ²	16.016	
	magazyn	$(2.90+2.82)*2*1.40$	m ²	13.972	
	boczne wejście	$(2.94+2.05)*2*1.40$	m ²	9.880	
		$(2.63+1.17)*2*1.30$			
				RAZEM	190.629
6	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		272.29	m ²	272.290	
				RAZEM	272.290

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności obmiar = winda parter (2.80+3.09)*2*1.60+2.80*3.09 27.500 sufit 2.80*3.09 8.652 korytarz parter (1.83+6.32+8.48+1.25+3.96+10.37+1.83*2+3.04+1.60+2.96+3.30+1.26)*1.60+2.99*1.23+2.12*0.70 82.010 sufit 12.41*1.82+3.94*1.26+10.32*1.52+5.94*2.01 55.176 korytarz parter wejście 10.32*2*1.60+2.01*1.60+2.01*1.6*2 42.672 sufit 10.32*2.01 20.743 gabinet lekarski (4.01+7.23)*2*3 67.440 sufit 4.01*7.23 28.992 izba przyjęć (5.77+2.36)*2*0.94*2 30.569 sufit 5.77*2.36*2 27.234 w.c. pacjentów (2.48+1.64)*2*0.97+1.64*0.97*2 11.174 sufitów 2.48*1.64 4.067 pom. 3 szt oddziałowej (2.35+1.17)*2*3.05+(4.17+2.34)*2*3.05+(5.44+2.73)*2*3.05 111.020 sufit 2.35*1.17+4.17*2.34+5.44*2.73 27.359 klatka schodowa (4.45+3.89)*2*1.60+(4.45+3.89)*3 51.708 sufit 4.60*3.89*2+4.60*3.89 53.682 sekretariat (2.24+5.76)*2*3.02 48.320 sufit 2.24*5.76 12.902 szatnia (2.90+2.82)*2*1.60 18.304 sufit 2.90*2.82 8.178 magazyn (2.94+2.05)*2*1.60 15.968 sufit 2.94*2.05 6.027 pom. dla rodziców (5.21+3.11)*2*0.60 9.984 sufit 5.21*3.11 16.203 boczne wejście (2.63+1.17)*2*1.1 8.360 sufit 2.63*1.17 3.077 RAZEM 797.321 m ²	m ²					
1*	-- R -- robocizna 0.095r-g/m ²		r-g	75.7455	0.00000	0.00		
2*	-- M -- gips szpachlowy 0.3kg/m ²		kg	239.1963	0.00000		0.00	
3*	materiały pomocnicze 2%(od M)		%	2.0000	0.00000		0.00	
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:		0.00				0.00000	0.00000	0.00000
2	KNR 0-23 2611-02 analogia	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne grunto- wanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT obmiar = winda parter (2.80+3.09)*2*1.60+2.80*3.09 27.500 sufit 2.80*3.09 8.652 korytarz parter (1.83+6.32+8.48+1.25+3.96+10.37+1.83*2+3.04+1.60+2.96+3.30+1.26)*1.60+2.99*1.23+2.12*0.70 82.010 sufit 12.41*1.82+3.94*1.26+10.32*1.52+5.94*2.01 55.176 korytarz parter wejście 10.32*2*1.60+2.01*1.60+2.01*1.6*2 42.672 sufit 10.32*2.01 20.743 gabinet lekarski (4.01+7.23)*2*3 67.440 sufit 4.01*7.23 28.992 izba przyjęć (5.77+2.36)*2*0.94*2 30.569 sufit 5.77*2.36*2 27.234 w.c. pacjentów (2.48+1.64)*2*0.97+1.64*0.97*2 11.174 sufitów 2.48*1.64 4.067	m ²					

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
	pom. 3 szt oddziałowej	(2.35+1.17)*2*3.05+(4.17+2.34)*2*3.05+(5.44+2.73)*2*3.05						
	sufit	2.35*1.17+4.17*2.34+5.44*2.73						
	klatka schodowa	(4.45+3.89)*2*1.60+(4.45+3.89)*3						
	sufit	4.60*3.89*2+4.60*3.89						
	sekretariat	(2.24+5.76)*2*3.02						
	sufit	2.24*5.76						
	szatnia	(2.90+2.82)*2*1.60						
	sufit	2.90*2.82						
	magazyn	(2.94+2.05)*2*1.60						
	sufit	2.94*2.05						
	pom. dla rodziców	(5.21+3.11)*2*0.60						
	sufit	5.21*3.11						
	boczne wejście	(2.63+1.17)*2*1.1						
	sufit	2.63*1.17						
	RAZEM	797.321 m ²						
1*	-- R -- robocizna	0.0662r-g/m ²	r-g	52.7827	0.00000	0.00		
2*	-- M -- emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT	0.2kg/m ²	kg	159.4642	0.00000		0.00	
3*	materiały pomocnicze	1.5%(od M)	%	1.5000	0.00000		0.00	
4*	-- S -- samochód dostawczy	0.0001m-g/m ²	m-g	0.0797	0.00000			0.00
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:		0.00				0.00000	0.00000	0.00000
3	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych gładkich ścian farbą akrylową połyskowa odporną na wielokrotne mycie środkami dezynfekcyjnymi. obmiar =	m ²					
	winda parter	(2.80+3.09)*2*1.60+2.80*3.09						
	sufit	0						
	korytarz parter	(1.83+6.32+8.48+1.25+3.96+10.37+1.83*2+3.04+1.60+2.96+3.30+1.26)*1.60+2.99*1.23+2.12*0.70						
	sufit	0						
	korytarz parter wejście	10.32*2*1.60+2.01*1.60+2.01*1.6*2						
	sufit	0						
	gabinet lekarski	(4.01+7.23)*2*3						
	sufit	0						
	izba przyjęć	(5.77+2.36)*2*0.94*2						
	sufit	0						
	w.c. pacjentów	(2.48+1.64)*2*0.97+1.64*0.97*2						
	sufitów	0						
	pom. 3 szt oddziałowej	(2.35+1.17)*2*3.05+(4.17+2.34)*2*3.05+(5.44+2.73)*2*3.05						
	sufit	0						
	klatka schodowa	(4.45+3.89)*2*1.60+(4.45+3.89)*3						
	sufit	0						
	sekretariat	(2.24+5.76)*2*3.02						
	sufit	0						
	szatnia	(2.90+2.82)*2*1.60						
	sufit	0						
	magazyn	(2.94+2.05)*2*1.60						
	sufit	0						
	pom. dla rodziców	(5.21+3.11)*2*0.60						
	sufit	0						
	boczne wejście	(2.63+1.17)*2*1.1						
	sufit	0						
	RAZEM	525.029 m ²						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		-- R -- montażysci gr.II (0.1083+0.0308=0.1391)*2=0.2782r-g/m ²	r-g	146.0631	0.00000	0.00		
2*		-- M -- Farba LATEXOWA odporna na wielokrotne mycie środkami dezynfekcyjnymi kolor Cosmo 15 i 14 , mocca15 i 14 i grafit 15 według wzornika Caparol 0.2891dm ³ /m ²	dm ³	151.7859	0.00000		0.00	
3*		Materiały pomocnicze 1.50%(od S)	%	1.5000	0.00000		0.00	
4*		-- S -- samochód dostawczy 0.0003m-g/m ²	m-g	0.1575	0.00000			0.00
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:			0.00			0.00000	0.00000	0.00000
4	KNR 2-02 1505-01	Jak wyżej lecz sufitów.	m ²					
		obmiar =						
	winda parter	0	0.000					
	sufit	2.80*3.09	8.652					
	korytarz parter	0	0.000					
	sufit	12.41*1.82+3.94*1.26+10.32*1.52+5.94*						
		2.01	55.176					
	korytarz parter wejście	0	0.000					
	sufit	10.32*2.01	20.743					
	gabinet lekarski	0	0.000					
	sufit	4.01*7.23	28.992					
	izba przyjęć	0	0.000					
	sufit	5.77*2.36*2	27.234					
	w.c. pacjentów	0	0.000					
	sufitów	2.48*1.64	4.067					
	pom. 3 szt oddziałowej	0	0.000					
	sufit	2.35*1.17+4.17*2.34+5.44*2.73	27.359					
	klatka schodowa	0	0.000					
	sufit	4.60*3.89*2+4.60*3.89	53.682					
	sekretariat	0	0.000					
	sufit	2.24*5.76	12.902					
	szatnia	0	0.000					
	sufit	2.90*2.82	8.178					
	magazyn	0	0.000					
	sufit	2.94*2.05	6.027					
	pom. dla rodziców	0	0.000					
	sufit	5.21*3.11	16.203					
	boczne wejście	0	0.000					
	sufit	2.63*1.17	3.077					
		RAZEM	272.292 m ²					
1*		-- R -- montażysci gr.II 0.1083+0.0308=0.1391r-g/m ²	r-g	37.8758	0.00000	0.00		
2*		-- M -- Farba LATEXOWA o podwyższonym stopniu białości. 0.2891dm ³ /m ²	dm ³	78.7196	0.00000		0.00	
3*		Materiały pomocnicze 1.50%(od S)	%	1.5000	0.00000		0.00	
4*		-- S -- samochód dostawczy 0.0003m-g/m ²	m-g	0.0817	0.00000			0.00
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:			0.00			0.00000	0.00000	0.00000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania obmiar = winda parter (2.80+3.09)*2*1.30+0.50*1.30*2-1.30*2.10 13.884 korytarz parter (1.83+6.32+8.48+1.25+3.96+10.37+1.83*2+3.04+1.60+2.96+3.30+1.26)*1.40+2.99*1.23+2.12*0.70 72.404 korytarz parter wejście 10.32*2*1.30+2.01*1.30 29.445 klatka schodowa 1.40*(4.45*3+3.89*3) 35.028 szatnia (2.90+2.82)*2*1.40 16.016 magazyn (2.94+2.05)*2*1.40 13.972 boczne wejście (2.63+1.17)*2*1.30 9.880 RAZEM 190.629 m ²	m ²					
1*	-- R -- robocizna 0.384r-g/m ²		r-g	73.2015	0.00000	0.00		
2*	-- M -- grunt pokostowy 0.18dm ³ /m ²		dm ³	34.3132	0.00000		0.00	
3*	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania 0.111dm ³ /m ²		dm ³	21.1598	0.00000		0.00	
4*	rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych 0.06dm ³ /m ²		dm ³	11.4377	0.00000		0.00	
5*	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania 0.149dm ³ /m ²		dm ³	28.4037	0.00000		0.00	
6*	gips budowlany 0.000004t/m ²		t	0.0008	0.00000		0.00	
7*	materiały pomocnicze 2%(od M)		%	2.0000	0.00000		0.00	
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:			0.00			0.00000	0.00000	0.00000
6	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią obmiar = 272.29 m ²	m ²					
1*	-- R -- robocizna 0.057r-g/m ²		r-g	15.5205	0.00000	0.00		
2*	-- M -- folia polietylenowa 0.357m ² /m ²		m ²	97.2075	0.00000		0.00	
3*	materiały pomocnicze 2%(od M)		%	2.0000	0.00000		0.00	
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:			0.00			0.00000	0.00000	0.00000

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
VAT [V] 23% od (Σ(R+M+S))				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł